



ELEMENT E7
betoon C35/45 2,58 m³
sarrusteras B500B 281 kg
kaal 6,19 T

MÄRKUSED:
1.Elementide arv 2 tk
2.Betoon C35/45 XC4/XS3/XF4 külmakindlus KK4
3.Sarruste betoonkaitsekiht 55 mm

E7

sarrused ühe elemendi kohta

| NIMETUS | D | ARV | PIKKUS | KOKKU | jmm KAAL | KOKKU | |
|---------|----|-----|--------|-------|----------|-------|----|
| | mm | tk | m | m | kg | kg | |
| pos.1 | 12 | 19 | 3,30 | 62,70 | 0,89 | 56 | |
| pos.2 | 12 | 19 | 1,97 | 37,34 | 0,89 | 33 | |
| pos.3 | 12 | 27 | 0,97 | 26,06 | 0,89 | 23 | |
| pos.10 | 12 | 16 | 3,96 | 63,36 | 0,89 | 56 | |
| pos.11 | 12 | 10 | 3,60 | 36,00 | 0,89 | 32 | |
| pos.16 | 12 | 38 | 1,28 | 48,64 | 0,89 | 43 | |
| | | | | | | 244 | kg |
| | | | | k= | 1,15 | 281 | |

| | | |
|--|---|--|
| Tellija Peaprojekteerija KUUSALU VALLAVALITSUS | Dokumentatsioon Asukoht SALMISTU SADAMA ETAPP 1 | Tunnus Staadium SAL2019 PP |
| AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT OÜ | SALMISTU KÜLA, KUUSALU VALD, HARJU MAAKOND | EHITUSPROJEKT PÕHIPROJEKT |
| Koostaja AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT OÜ Ränduri 40 Tallinn 10921 aavo.raig.arp@gmail.com | Dokumentatsiooni osa ja grupp VEETRANSPODIRAJATISED RAUDBETOONKONSTRUKTISIOONID | Tähis Muudatus TVR-7-14 Kuupäev (a-k-p) 2019-11-11 |
| Projekteerija OLEV OKAS Dipl ehitusinsener Vastutav täitja AAVO RAIG Dipl ehitusinsener (112894) sadamaehitus | Dokument sisaldab ELEMENT E7 PROJEKTEERITUD KÕRGUSED (+) JA SÜGAVUSED (-) BK77 | MÕÖDUD MM KOORDINAATSÜST L-EST97 KÕRGUSSÜSTEEM BK77 0.00 BK77= 0.23 EH2000 M1:25 |