



ELEMENT E8
betoon C35/45 2,01 m³
sarrusteras B500B 280 kg
kaal 4,82 T

- MÄRKUSED:
- 1.Elementide arv 1 tk
 - 2.Betoon C35/45 XC4/XS3/XF4 külmakindlus KK4
 - 3.Sarruste betoonkaitsekiht 55 mm

E8

sarrused ühe elemendi kohta

NIMETUS	D	ARV	PIKKUS	KOKKU	jms KAAL	KOKKU	
	mm	tk	m	m	kg	kg	
pos.1	12	16	6,59	105,44	0,89	94	
pos.2	12	68	1,38	93,84	0,89	84	
pos.3	12	80	0,90	71,60	0,89	64	
						241	kg
				k=	1,15	277	

Tellija Peaprojekteerija KUUSALU VALLAVALITSUS	Dokumentatsioon Asukoht SALMISTU SADAMA ETAPP 1	Tunnus Staadium SAL2019 PP EHITUSPROJEKT PÕHIPROJEKT
AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT OÜ	SALMISTU KÜLA, KUUSALU VALD, HARJU MAAKOND	
Koostaja AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT OÜ Ränduri 40 Tallinn 10921 aavo.raig.arp@gmail.com	Dokumentatsiooni osa ja grupp VEETRANSPODIRAJATISED RAUDBETOONKONSTRUKTISOONID	Tähis Muudatus TVR-7-15 Kuupäev (a-k-p) 2019-11-11
Projekteerija OLEV OKAS Dipl ehitusinsener Vastutav täitja AAVO RAIG Dipl ehitusinsener (112894) sadamaehitus	Dokument sisaldab ELEMENT E8	MÕÖDUD MM KOORDINAATSÜST L-EST97 KÕRGUSSÜSTEEM BK77 0.00 BK77= 0.23 EH2000 M1:25
PROJEKTEERITUD KÕRGUSED (+) JA SÜGAVUSED (-) BK77		